

RGGIOŚ.271.1.2014

Gierzwałd, 2014-01-31

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGGIOŚ.271.1.2014.
Nazwa zadania: **Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Marózkę w ciągu drogi gminnej nr 155028N w msc. Góry Lubiańskie.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie przez Zamawiającego posiadania wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych (w tym czy wymagana jest decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i czy koszty wydania tej decyzji poniesie inwestor) oraz uzgodnień potrzebnych do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a jakiegokolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy.

Odp. 1. Inwestor posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia, uzgodnienia i decyzje administracyjne potrzebne do wykonania zamówienia. Gmina uzyskała decyzję na wycinkę przedmiotowego drzewa. Zgodnie z decyzją wycinkę można wykonać do końca lutego.

Pytanie 2. Czy inwestor dopuszcza możliwość fakturowania za wykonane prace z częstotliwością co 30 dni na koniec każdego miesiąca?

Odp. 2. Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego. Jedynie faktura końcowa za całość zadania po protokolarnym odbiorze inwestycji.

Pytanie 3. Prosimy o uszczegółowienie sposobu montażu zbrojenia korpusu w rurach stalowych pali? Czy pale stalowe pozostają puste podczas betonowania, jeśli nie to prosimy o zwiększenie ilości betonu dla korpusów.

Odp. 3. Pale w postaci rur stalowych są otwarte. Podczas wbijania wewnątrz rury będzie grunt, który na głębokość betonu podkładowego należy usunąć i wypełnić betonem B-15, tym samym z którego wykonany jest korek. Pręty nr 8 o średnicy 22 mm należy przyspawać do wewnętrznej powierzchni rury obustronną spoiną pachwinową 5 mm o długości 12,5 cm.

Pytanie 4. Proszę o zwiększenie zakresu wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego betonu o powierzchnię ścian przyczółków od strony wody, powierzchnię boczną skrzydeł i spodu płyty wraz z belkami (poz. nr 27 przedmiaru robót według SST – M-20.01.08).

Odp. 4. Poz. 27 przedmiaru robót (zabezpieczenie antykorozyjne) obejmuje powierzchnie korpusu podpór powyżej materaców gabionowych oraz odsłonięte po uformowaniu skarpi powierzchnie skrzydełek, a także powierzchnie boczne i spody gzymsów. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni prefabrykatów jest zbyteczne.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WÓJT
inż. Henryk Kacprzyk

Wójt Gminy Grunwald inż. Henryk Kacprzyk

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy.