

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy. RGGIOŚ 271 8 2017. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Szczepankowo – Domkowo

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Ad. 1

Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji

Pytanie nr 2

SST D-01 02.02 *Usunięcie warstwy humusu i darniny* w pkt. 1.3 *Zakres robót objętych ST* podaje, że ustalenia specyfikacji dotyczą robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu grubości 20 cm, natomiast w przedmiarze w poz 27 wskazano grubość do 15 cm W celu prawidłowej wyceny kosztów prosimy o jednoznaczne określenie grubości humusu do zdjęcia

Ad. 2

W postępowaniu obowiązuje rozliczenie ryczałtowe Zgodnie z zapisami rozdziału XIII. punkt 9 i 10 SIWZ „Załączone do siwz przedmiary robót stanowią jedynie dla Wykonawcy podstawę informacyjną”, natomiast „Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę w oparciu o przekazany przez Zamawiającego projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót” Zatem Zamawiający nie zmienia pozycji przedmiaru robót, a Wykonawca kalkuluje ofertę na podstawie dokumentacji technicznej

Pytanie nr 3

Pozycje przedmiarowe nr 10, 11, 15, 17 dotyczące wykonania podbudowy z kruszywa łamanego

Zgodnie z SST D-04 04.02, pkt 2 1. *Rodzaje materiałów* należy stosować kruszywa, w których procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych powinna być kategorii nie niższej niż C_{50/30} Natomiast tablica 1 tej samej SST podaje kategorię C_{90/3} W związku z rozbieżnością, w celu prawidłowej wyceny kosztów prosimy o jednoznaczne określenie kategorii przekruszenia

Ad. 3

Należy przyjąć kategorię przekruszenia zgodną z dokumentacją techniczną (SST).

Pytanie nr 4

Prosimy o dołączenie brakującej SST D-04.02 01 dotyczącej warstwy odcinającej (pozycja przedmiarowa nr 12)

Ad. 4

Zamawiający dołącza SST dotyczącą warstwy odcinającej.

Pytanie nr 5

Pozycja przedmiarowa nr 13 dotycząca wykonania poboczy.

W przedmiarze w kolumnie ilość wpisano 524,02 m² Wg *Zestawienia ważniejszych danych* zawartego w opisie technicznym powierzchnia poboczy do wykonania to 4366,9 m². Prosimy o korektę ilości przedmiarowej.

Ad. 5

W postępowaniu obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Zgodnie z zapisami rozdziału XIII. punkt 9 i 10 SIWZ „Załączone do siwz przedmiary robót stanowią jedynie dla Wykonawcy podstawę informacyjną”, natomiast „Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę w oparciu o przekazany przez Zamawiającego projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót” Zatem należy przyjąć ilości wskazane w dokumentacji technicznej

Pytanie nr 6

Na Planie Zagospodarowanie Terenu oraz w Opisie Technicznym wskazano przestawienie ogrodzenia na cokole betonowym. W przedmiarze brakuje odpowiedniej pozycji Nie dołączono także Specyfikacji Technicznej Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące elementy Czy w wycenie należy uwzględnić 100% nowego materiału czy jedynie beton do wykonania cokołu? Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że przestawić należy ogrodzenie z siatki z metalowymi słupkami, a nie znajdujące się obok ogrodzenie murowane z kamienia z metalowymi przęsłami

Ad. 6

W postępowaniu obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Zgodnie z zapisami rozdziału XIII punkt 9 i 10 SIWZ „Załączone do siwz przedmiary robót stanowią jedynie dla Wykonawcy podstawę informacyjną”, natomiast „Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę w oparciu o przekazany przez Zamawiającego projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót” Zatem Zamawiający nie zmienia pozycji przedmiaru robót, a Wykonawca kalkuluje ofertę na podstawie dokumentacji technicznej Zamawiający dołącza SST dotyczącą ogrodzenia Zamawiający potwierdza, że przestawić należy ogrodzenie z siatki z metalowymi słupkami. W wycenie z materiałów nowych należy uwzględnić jedynie beton do wykonania cokołu

Pytanie nr 7

Prosimy o zamieszczenie brakującej SST D-07.06 02 *Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych* (pozycja przedmiarowa nr 34)

Ad. 7

Zamawiający dołącza SST dotyczącą Urządzeń zabezpieczających ruch pieszych.

Pytanie nr 8

Pozycja przedmiarowa nr 29 „Plantowanie poboczy, skarp i nasypów wykonywanych ręcznie w gr. kat I-III”.

Zgodnie z SST D-09 01.01 podstawy płatności obejmują również pielęgnację trawników, na którą składają się podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie skarpy wykopów i nasypów oraz tereny płaskie po robotach ziemnych należy zahumusować, obsiać trawą i pielęgnować? Jeżeli tak, jaki okres pielęgnacji będzie wymagany przez Zamawiającego?

Ad. 8

Zamawiający potwierdza, że wszystkie skarpy wykopów i nasypów oraz tereny płaskie po robotach ziemnych należy zahumusować, obsiać trawą i pielęgnować w okresie do odbioru końcowego inwestycji.

Pytanie nr 9

SST D-05 03 05a *Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010 r*

Zgodnie z powyższą specyfikacją przy projektowaniu i prowadzeniu robót bitumicznych dla warstwy ścieralnej mają obowiązywać wytyczne techniczne WT-1 i WT-2 2010. Czy Zamawiający dopuści stosowanie aktualnie obowiązujących WT-1 i WT-2 2014?

Ad. 9

Zamawiający dopuszcza zastosowanie aktualnie obowiązujących wytycznych technicznych WT-1 i WT-2 2014

Pytanie nr 10

SST D-05.03.05b *Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca wg WT-1 i WT-2 z 2010 r*

Zgodnie z powyższą specyfikacją przy projektowaniu i prowadzeniu robót bitumicznych dla warstwy wiążącej mają obowiązywać wytyczne techniczne WT-1 i WT-2 2010. Czy Zamawiający dopuści stosowanie aktualnie obowiązujących WT-1 i WT-2 2014?

Ad. 10

Zamawiający dopuszcza zastosowanie aktualnie obowiązujących wytycznych technicznych WT-1 i WT-2 2014.

Pytanie nr 11

Zgodnie z profilem podłużnym należy wykonać studnie chłonne z wpustem.

- w km 0+040 str. L i P,

- w km 0+075 str. P,

- w km 0+190 str. L i P,

- w km 0+243 str. P

Łącznie 6 studni z wpustami. W przedmiarze brakuje odpowiedniej pozycji do wyceny. Brakuje również specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania studni. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej oraz dołączenie specyfikacji technicznej.

Ad. 11

W postępowaniu obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Zgodnie z zapisami rozdziału XIII. punkt 9 i 10 SIWZ „Załączone do siwz przedmiary robót stanowią jedynie dla Wykonawcy podstawę informacyjną”, natomiast „Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę w oparciu o przekazany przez Zamawiającego projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót”. Zatem Zamawiający nie zmienia przedmiaru robót, a Wykonawca w oparciu o dokumentację techniczną i posiadane doświadczenie kalkuluje cenę obejmującą również elementy odwodnieniowe. Dodatkowo Zamawiający dołącza SST dotyczącą wykonania studni.

Pytanie nr 12

W projekcie wskazano na wycinkę 21 drzew, również na Planie Zagospodarowania Terenu zaznaczono drzewa do usunięcia. Natomiast w przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej wycinki i karczowania. Zwracamy się z prośbą o dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej oraz zamieszczenie specyfikacji technicznej dotyczącej wycinki i karczowania. Jednocześnie prosimy o określenie, kto jest właścicielem materiału uzyskanego z wycinki. Jeżeli jest nim Zamawiający, na jaką odległość należy odwieźć materiał?

Ad. 12

Zamawiający na własny koszt wykona roboty polegające na wycince drzew kolidujących z przebudową drogi. Należy skalkulować karczowanie krzewów i wrywanie karp 14 kolidujących drzew.

Pytanie nr 13

Pozycja przedmiarowa nr 31: „Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podsycia” odwołuje się do SST D-09 01 01., która dotyczy.

- zakładania i pielęgnacji trawników na terenie płaskim i skarpach,
- sadzenia drzew i krzewów na terenie płaskim i skarpach,
- wywiezienia ziemi urodzajnej na tereny zieleni,
- korowania powierzchni,
- pielęgnacji terenów zieleni

Nie ma zapisów dotyczących karczowania. Prosimy o zamieszczenie odpowiedniej SST.

Ad. 13

Zamawiający dołącza SST dotyczącą karczowania.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to 08.01.2018 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o 10.15. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

WZ/17/1
INZ. Henryk... 17vk

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości.

- wszyscy uczestnicy