

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Zagospodarowanie Otwartej Strefy Aktywności			
1.1		Urządzenia siłowni zewnętrznej i strefy relaksu			
1	kalkulacja indywidualna	Wiosłarz dostawa i montaż	kpl		
1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalkulacja indywidualna	Rowerek - dostawa i montaż	kpl		
1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	kalkulacja indywidualna	Motyl dostawa i montaż	kpl		
1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4	kalkulacja indywidualna	Wyciskanie siedzące - dostawa i montaż	kpl		
1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalkulacja indywidualna	Prasa nożna - dostawa i montaż	kpl		
1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalkulacja indywidualna	Twister - dostawa i montaż	kpl		
1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7	kalkulacja indywidualna	Orbitrek - dostawa i montaż	kpl		
1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8	kalkulacja indywidualna	Ławka z bali przenośna z oparciem z transportem i montażem	kpl		
1		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
9	kalkulacja indywidualna	Stół szachowy	kpl		
1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalkulacja indywidualna	Stół do pingponga	kpl		
1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	kalkulacja indywidualna	Tablica informacyjna	kpl		
1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci	kpl		
1		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2		Urządzenia placu zabaw			
13	kalkulacja indywidualna	Zestaw z transportem i montażem	kpl		
1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalkulacja indywidualna	Huśtawka podwójna z transportem i montażem	kpl		
1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalkulacja indywidualna	Piramida wspinaczkowa	kpl		
1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalkulacja indywidualna	Tablica informacyjna	kpl		
1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Nawierzchnia żwirowa			
17	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod ławy o wym 20x20 cm w gruncie kat III-IV	m		
		(20,00+9,00)*2	m	58,000	
				RAZEM	58,000
18	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeże betonowa zwykła	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		(20,00+9,00)*2*0,20*0,15	m ³	1,740	
19	KNR 2-31 d 1 3 0407-04	Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm z elastyczną nakładką na podsypce piaskowej z wyp spoin zaprawą cem 60,00	m	60,000	1,740
				RAZEM	1,740
20	KNR 2-01 d 1 3 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 20,00*9,00	m ²	180,000	60,000
				RAZEM	60,000
21	KNR 2 31 d 1 3 0202-03 + KNR 2-31 0202-04 analogia	Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub po zagęszcz 20 cm 20,00*9,00	m ²	180,000	180,000
				RAZEM	180,000
1.4		Nawierzchnia trawiasta		RAZEM	180,000
22	KNR 2-21 d 1 4 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat III bez nawożenia 100,00	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
1.5		Ogrodzenie			
23	KNR 2-31 d 1 5 0401-02	Rowki pod ławy o wym 20x20 cm w gruncie kat III-IV 68,00	m	68,000	
				RAZEM	68,000
24	KNR 2-31 d 1 5 0402-03	Ława pod obrzeże betonowa zwykła 68,00*0,15*0,20	m ³	2,040	
				RAZEM	2,040
25	KNR 2-31 d 1 5 0407-04	Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp spoin zaprawą cem 68,00	m	68,000	
				RAZEM	68,000
26	KNR 2-25 d 1 5 0307-01	Ogrodzenia panelowe z furtką (2 szt) 68,00*1,20	m ²	81,600	
				RAZEM	81,600