

KOSZTORYS

Utworzenie Klubu Senior + : <<nazwa budowy>>
Dylewo 21a : <<lokalizacja budowy>>
Urząd Gminy Grunwald : <<nazwa zamawiającego>>
Gierzwałd 33 14-107 Gierzwałd : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 06.08.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomieszczenie 1/1 wiatrołap			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 DRZWI ZEWNĘTRZNE	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 DRZWI WEWNĘTRZNE	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		55.3	m ²	55.300	
				RAZEM	55.300
1.2		Roboty wykończeniowe			
4	KNR 0-23 d.1. 2611-02 2	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		55.3	m ²	55.300	
				RAZEM	55.300
5	KNNR 2 d.1. 0802-06 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		55.3	m ²	55.300	
				RAZEM	55.300
6	KNNR 2 d.1. 1401-05 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
7	KNR 0-33 d.1. 0125-05 2	Przygotowanie powierzchni pod tynki żywiczne	m ²		
		23.1	m ²	23.100	
				RAZEM	23.100
8	KNR 0-33 d.1. 0125-03 2	Tynki żywiczne wykonywane ręcznie	m ²		
		23.1	m ²	23.100	
				RAZEM	23.100
9	KNR 2-02 d.1. 1203-01 2	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 DRZWI WEJŚCIOWE 90	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-02 d.1. 1025-01 2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych DRZWI DO SALI GŁÓWNEJ	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DRZWI DO SALI GŁÓWNEJ 90	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 d.1. 0808-08 2	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 25	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
2		Pomieszczenie 1/2 słownia			
2.1		Roboty przygotowawcze			
13	KSNR 3 d.2. 0801-07 1	Zerwanie posadzek z paneli	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR 4-01 d.2. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 DRZWI ZEWNĘTRZNE	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.2. 0212-01 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1.05	m ³ m ³		
				1.050	
				RAZEM	1.050
16	KNR 4-01 d.2. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 37.7	m ² m ²		
				37.700	
				RAZEM	37.700
17	KNR 0-12II d.2. 1118-01 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7	m ² m ²		
				7.000	
				RAZEM	7.000
2.2		Roboty wykończeniowe			
18	KNR 0-23 d.2. 2611-02 2	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 37.7	m ² m ²		
				37.700	
				RAZEM	37.700
19	KNNR 2 d.2. 0802-06 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 37.7	m ² m ²		
				37.700	
				RAZEM	37.700
20	KNNR 2 d.2. 1401-05 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 21.8	m ² m ²		
				21.800	
				RAZEM	21.800
21	KNR 0-33 d.2. 0125-05 2	Przygotowanie powierzchni pod tynki żywiczne 15.9	m ² m ²		
				15.900	
				RAZEM	15.900
22	KNR 0-33 d.2. 0125-03 2	Tynki żywiczne wykonywane ręcznie 15.6	m ² m ²		
				15.600	
				RAZEM	15.600
23	KNR-W 2-02 d.2. 1025-01 2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych DRZWI DO SALI GŁÓWNEJ 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DRZWI DO SALI GŁÓWNEJ 80 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-02 d.2. 0808-05 2	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 10 0.8	m ² m ²		
				0.800	
				RAZEM	0.800
26	KNR 2-02 d.2. 1101-07 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 0.7	m ³ m ³		
				0.700	
				RAZEM	0.700
27	KNR 2-02 d.2. 0607-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 7	m ² m ²		
				7.000	
				RAZEM	7.000
28	KNR 2-02 d.2. 0609-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 7	m ² m ²		
				7.000	
				RAZEM	7.000
29	KNR 2-02 d.2. 0609-04 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 7	m ² m ²		
				7.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 2-02 d.2. 0607-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
31	KNR 2-02 d.2. 1102-02 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
32	KNR 2-02 d.2. 1102-03 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub połączenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
33	KNR 0-12 d.2. 1118-03 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
34	KNR 0-12 d.2. 1119-02 2	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		10.6	m	10.600	
				RAZEM	10.600
2.3		Roboty hydrauliczne			
35	KNR-W 2-15 d.2. 0405-04 3	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
36	KNR-W 2-15 d.2. 0418-03 3	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2-15 d.2. 0412-03 3	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2-15 d.2. 0436-02 3	Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		1	urz.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-01 d.2. 0333-02 3	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Pomieszczenie 1/3 sala główna			
40	KNR 0-14 d.3 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m ²		
		34.5	m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
41	KNR 0-14 d.3 2012-04 ANALOGIA	Okładziny ścian płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę Krotność = 2	m ²		
		34.5	m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
42	KNR 2 d.3 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m ²		
		69	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
43	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych DRZWI DO SALI GŁÓWNEJ	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DRZWI DO SALI GŁÓWNEJ	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych DRZWI DO POMIESZCZENIA REHABILITACYJNEGO 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DRZWI DO POMIESZCZENIA REHABILITACYJNEGO 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 0-12 d.3 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 22.2	m m	 22.200	
				RAZEM	22.200
4		Pomieszczenie 1/4 łazienka z przedsionkiem			
4.1		Roboty przygotowawcze			
48	KNR 4-01 d.4. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 DRZWI WEWNĘTRZNE 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNR 4-01 d.4. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 9.3	m2 m2	 9.300	
				RAZEM	9.300
50	KNR 0-12II d.4. 0829-01 1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 54.8	m2 m2	 54.800	
				RAZEM	54.800
51	KNR 0-12II d.4. 1118-01 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 9.3	m2 m2	 9.300	
				RAZEM	9.300
4.2		Roboty wykończeniowe			
52	KNR 0-23 d.4. 2611-02 2	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 54.8	m2 m2	 54.800	
				RAZEM	54.800
53	KNNR 2 d.4. 0802-06 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 9.3	m2 m2	 9.300	
				RAZEM	9.300
54	KNNR 2 d.4. 1401-05 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 9.3	m2 m2	 9.300	
				RAZEM	9.300
55	KNR-W 2-02 d.4. 1025-01 2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych DRZWI DO PRZEDSIONKA 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 2-02 d.4. 1025-01 2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych DRZWI DO ŁAZIENKI 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 2-02 d.4. 1025-01 2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych DRZWI DO KABIN 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR-W 2-02 d.4. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DRZWI DO PRZEDSIONKA 80 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 2-02 d.4. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DRZWI DO ŁAZIENKI 70 zamek łazienkowy plus podcięcie 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	KNR-W 2-02 d.4. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DRZWI DO KABIN 60 zamek łazienkowy plus podcięcie	szt. szt.	RAZEM 2.000	1.000 2.000
61	KNR 2-02 d.4. 0808-08 2	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 25	m ² m ²	RAZEM 2.200	2.000 2.200
62	KNR 0-12 d.4. 1118-03 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ² m ²	RAZEM 9.300	2.200 9.300
63	KNR 0-12 d.4. 0829-03 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ² m ²	RAZEM 54.800	9.300 54.800
5		Pomieszczenie 1/5 kuchnia			
5.1		Roboty przygotowawcze			
64	KNR 4-01 d.5. 0354-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ² m ²	RAZEM 7.200	7.200 7.200
65	KNR 4-01 d.5. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 DRZWI WEWNĘTRZNE	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
66	KNR 4-01 d.5. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² m ²	RAZEM 49.800	49.800 49.800
67	KNR 0-12II d.5. 0829-01 1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ² m ²	RAZEM 5.700	5.700 5.700
5.2		Roboty wykończeniowe			
68	KNR 0-23 d.5. 2611-02 2	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ² m ²	RAZEM 49.800	49.800 49.800
69	KNNR 2 d.5. 0802-06 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ² m ²	RAZEM 49.800	49.800 49.800
70	KNNR 2 d.5. 1401-05 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ² m ²	RAZEM 49.800	49.800 49.800
71	KNR-W 2-02 d.5. 1025-01 2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych DRZWI DO KUCHNI 90	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
72	KNR-W 2-02 d.5. 1025-01 2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych DRZWI DO KORYTARZA 80	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
73	KNR-W 2-02 d.5. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DRZWI DO SALI KUCHNI 90	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	KNR-W 2-02 d.5. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DRZWI DO SALI KORYTARZA 80 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
75	KNR 2-02 d.5. 0808-08 2	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 25 0.8	m ² m ²	 0.800	 0.800
				RAZEM	0.800
76	KNR 0-14 d.5. 2010-07 2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 17.1	m ² m ²	 17.100	 17.100
				RAZEM	17.100
77	KNR 0-14 d.5. 2010-02 2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 4.8	m ² m ²	 4.800	 4.800
				RAZEM	4.800
78	KNR 0-14 d.5. 2012-04 2 ANALOGIA	Okładziny ścian płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę Krotność = 2 4.8	m ² m ²	 4.800	 4.800
				RAZEM	4.800
79	KNR 0-12 d.5. 0829-03 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 54.8	m ² m ²	 54.800	 54.800
				RAZEM	54.800
6		Pomieszczenie 1/6 zakamarek			
6.1		Roboty przygotowawcze			
80	KNR 4-01 d.6. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
81	KNR 4-01 d.6. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 29.9	m ² m ²	 29.900	 29.900
				RAZEM	29.900
6.2		Roboty wykończeniowe			
82	KNR 0-23 d.6. 2611-02 2	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 29.9	m ² m ²	 29.900	 29.900
				RAZEM	29.900
83	KNNR 2 d.6. 0802-06 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 29.9	m ² m ²	 29.900	 29.900
				RAZEM	29.900
84	KNNR 2 d.6. 1401-05 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 17.3	m ² m ²	 17.300	 17.300
				RAZEM	17.300
85	KNR 0-33 d.6. 0125-05 2	Przygotowanie powierzchni pod tynki żywiczne 12.6	m ² m ²	 12.600	 12.600
				RAZEM	12.600
86	KNR 0-33 d.6. 0125-03 2	Tynki żywiczne wykonywane ręcznie 12.6	m ² m ²	 12.600	 12.600
				RAZEM	12.600
87	KNR-W 2-02 d.6. 1025-01 2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych DRZWI DO ZAKAMARKA 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	szt.		
d.6.	1022-01	kończone			
2		DRZWI DO ZAKAMARKA 80	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
89	KNR 2-02	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o sze-	m ²		
d.6.	0808-05	rokości do 10			
2		0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800